


 STATİK RAPOR v1.0.1	MÜHENDİS: - TARİH: 12.10.2026	PROJE: Taş İstinat Duvarı Hesabı DUVAR: TAŞ İSTİNAT DUVARI	RAPOR TAŞ İSTİNAT DUVARI STATİK HESAP RAPORU
--	----------------------------------	---	---



İstProCad

TAŞ İSTİNAT DUVARI STATİK HESAP RAPORU - v1.0.1

Proje	Taş İstinat Duvarı Hesabı	Duvar	TAŞ İSTİNAT DUVARI
Rapor Tarihi	12.10.2026 21:40	Tasarım Profili	KGM - Karayolu istinat duvarı
Geometri	H=3.90 m, B=2.61 m, Bt=0.50 m, Bh=0.60 m, tf=0.65 m		

PROJE / HESAP BİLGİLERİ		KRİTİK SONUÇ ÖZETİ	
Geometri tipi	KGM Tip Taş İstinat Duvarı	Yapısal sonuç	UYGUN
Taş malzeme	Harçlı moloz taş	Kurumsal sonuç	UYGUN
Toprak itkisi	coulomb	Klasik FS kayma	5.966 (Statik)
Duvar boyu	10.00 m	Klasik FS devrilme	5.322 (Statik)
Deprem hesabı	Evet	Fiziksel qmax	187.52 kPa (Deprem (1+kv))
Global stabilite	Evet	Taban temas kontrolü	3/3 yük durumunda basınç dengesi — UYGUN
		Taş kesit alanı	12.2953 m²

RAPORA DAHİL EDİLEN HESAPLAR		
1. Tasarım esasları / kurumsal şartnameler	7. Faktörlü yük etkisi zarfı	13. Kesit ve yük diyagramları
2. Geometri ve malzeme	8. Ara kesit / yatay derz kontrolleri	14. Şev stabilitesi hesapları ve dilim diyagramları
3. Burkulma / narinlik ve ikinci mertebe değerlendirmesi	9. Global stabilite / toptan göçme	15. MathJax formülleri ve ara hesaplar
4. Zemin / yük / su / deprem girdileri	10. Yük bileşenleri ve moment kolları	16. Model uyarıları
5. Toprak ve su basıncı katsayıları	11. DSİ hidrolik / taşkın sonuçları	17. Kritik sonuç zarfı
6. Dış stabilite kontrolleri	12. Metraj ve maliyet	18. Sorumluluk reddi

PROJE MÜELLİFİ ONAYI	YAPI DENETİM ONAYI	İDARE ONAYI
-	-	-
KAŞE / İMZA	KAŞE / İMZA	KAŞE / İMZA

 İstinatProCad STATİK RAPOR v1.0.1 MÜHENDİS: - TARİH: 12.10.2026 PROJE: Taş İstinat Duvarı Hesabı DUVAR: TAŞ İSTİNAT DUVARI RAPOR TAŞ İSTİNAT DUVARI STATİK HESAP RAPORU

TAŞ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU

Yapısal sonuç: UYGUN Kurumsal sonuç: UYGUN Kesit alanı: 12.2953 m² Toplam yaklaşık maliyet: 0.00 TL

1. Tasarım esası / kurumsal şartnameler

Seçili tasarım profili: KGM - Karayolu istinat duvarı

Kurum	Doküman	Sürüm	Kapsam
KGM	Karayolları Kesin ve Ön Projeleri Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi - İksa ve İstinat Duvarı Projeleri	2019	Ano boyu, duvar tiplleştirme, proje ölçekleri, AASHTO esaslı hesap ve İdare talimatları
KGM	Karayolları Teknik Şartnamesi	2023	Yol altyapısı, sanat yapıları, malzeme ve yapım teknik şartları

2. Kurumsal kontroller

Kontrol	Açıklama	Durum
KGM tip tablo/abak kullanım aralığı	h=3.90 m ve hamule H=0.00 m, tip tablo/abak kullanım aralığında.	UYGUN
KGM K değeri	K manuel girilmiştir; tip cetveldeki proje hücresiyle doğrulanmalıdır.	UYARI
KGM ano boyu	Ano boyu 12.10 m; 12.10 m/6.10 m seçeneklerinden biri.	UYGUN
KGM pafta ölçeği	Seçilen ölçek 1/50; KGM listesi içinde.	UYGUN
KGM yükseklik tipluşturmesi	Bu kesit H=3.90 m için ayrı tip olarak raporlanır; KGM 1 m yükseklik farklarına göre tiplleştirme ister.	HATA
KGM hareketli yük/sürşarj	Karayolu trafik/eşdeğer sürşarjı q_LL=10.00 kPa. Değer İdare/proje AASHTO kabulünden girilmiştir.	UYGUN
AASHTO yük faktörü zarfı	KGM kesin proje şartnamesi AASHTO hükümlerini ister. Tam LRFD uygunluk iddiası için kullanılan AASHTO baskısı/Idare talimatı ve proje yük faktörleri tanımlanmalıdır.	UYARI
Deprem hesabı	Depremlı hesap açık.	UYGUN
Geoteknik/global stabilite	Global stabilite hesabı açık.	UYGUN

3. Geometri ve malzeme

Geometri	Değer	Birim	Malzeme	Değer	Birim
Geometri tipi	KGM Tip Taş İstinat Duvarı	-	Taş malzeme	Harçlı moloz taş	-
Duvar yüksekliği H/h	3.900	m	γm	22.000	kN/m³
Gövde taban B	2.613	m	İzin verilen basınç	1.000	MPa
Üst genişlik t	0.500	m	Derz kohezyonu cj	50.000	kPa
Ön yüz eğimi H/V	0.2000	-	Derz sürtünme açısı φj	35.000	°
Arka yüz eğimi H/V	0.3419	-	Taş gerçek yoğunluğu	—	g/cm³
Burun Bt	0.500	m	Kuru basınç dayanımı	—	kg/cm²
Topuk Bh	0.600	m	Los Angeles kaybı	—	%
Taban kalınlığı tf	0.650	m			
Toplam yatay temel genişliği	3.713	m			
Hesapta etkin burun (en çok 0.70 m)	0.500	m			
Hesapta etkin topuk (en çok 0.70 m)	0.600	m			
Hesapta etkin temel genişliği	3.713	m			
Gerçek temas boyu	3.787	m			
Topuk 0.40h kırılmasına kadar üçgen taş alanı	0.6498	m²			
Toplam taş kesit alanı	12.2953	m²			
Ağırlık merkezi xG / yG	1.5863 / 1.0090	m			
Duvar boyu	10.000	m			
Gömülme	0.500	m			
Dolgu şevî β	7.00	°			
KGM K	2.250	m			
KGM K seçim modu	manual	-			
KGM hamule yüksekliği	0.000	m			
0.6h kesit genişliği	2.718	m			
Taban kot farkı d	0.523	m			
Taban eğimi	11.310	°			

Taş kütle bileşenleri

Bileşen	Alan m²	xG m	yG m	Ağırlık kN/m
Gövde	9.2317	1.5502	1.4905	203.098
Burun-topuk tabanı	2.4138	1.3567	-0.5963	53.103
Topuk taş dolgusu	0.6498	2.9523	0.1315	14.296

3A. BURKULMA / NARİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

Büyüklik	Sonuç	Açıklama
Gövde yüksekliği H	3.900 m	Gerçek poligon
Üst kalınlık	0.500 m	Gövde üst kesiti
Alt kalınlık	2.613 m	Temel uzantıları hariç
Minimum gövde kalınlığı	0.500 m	min(tüst,talt)
H/tmin	7.800	Geometrik oran
Alan A, 1 m şerit	0.5000 m²	1 × tmin
Atalet momenti I, 1 m şerit	0.010417 m⁴	tmin³/12
Atalet yarıçapı i	0.1443 m	√(I/A)
Geometrik λ	27.020	H/i (etkin boy değil)
Elastisite modülü E	600 MPa	Kullanıcı girişi taş/harç Em
İdeal Euler Ncr, 1 m şerit	1013.89 kN/m	π²Ec·I/(2H)²; brüt EI, ankastre-serbest
N /Ncr,ideal	0.0853	Kritik taş derz basınç N
Kritik derz basıncı	87.30 kPa	Deprem (1+kv), kot=1.70 m
İzinli derz basıncı	1000.00 kPa	Taş malzeme girdisi
Derz basınç kullanımı σ/σizin	0.087	UYGUN
İkinci mertebe büyütme β	1.0932	β=1/(1-N/Ncr); brüt elastik rijitlik
İkinci mertebe σmax	96.646 kPa	Deprem (1+kv); z=1.700 m
İkinci mertebe kullanım oranı	0.0966	≤1.000

 STATİK RAPOR v1.0.1	MÜHENDİS: - TARİH: 12.10.2026	PROJE: Taş İstinat Duvarı Hesabı DUVAR: TAŞ İSTİNAT DUVARI	RAPOR TAŞ İSTİNAT DUVARI STATİK HESAP RAPORU
---	----------------------------------	---	---

Büyüklik	Sonuç	Açıklama
İkinci mertebe sonuç	UYGUN	Eşdeğer ankastre-serbest elastik P-Δ; tmin brüt EI; derz temas gerilmesi, tam doğrusal olmayan çözüm değil

HESAP SONUCU: $H/t_{min}=7.800$; $\lambda=27.020$; 2. mertebe derz kullanımı=0.097; UYGUN. Brüt elastik P- Δ ikinci mertebe değerlendirmesidir; Em kullanıcı girdisidir.

4. Zemin / yük / su / deprem girdileri

Zemin	Değer	Birim	Yük / su	Değer	Birim	Deprem / global	Değer	Birim
Arka dolgu tabaka adedi	4	-	Aktif itki yöntemi	coulomb	-	Deprem hesabı	Evet	-
T1	h=1.00; γ=18.00; γsat=20.00; φ=30.0; c'=0.0; δ=20.0		Sürşarj q	10.000	kPa	SDS	0.800	-
T2	h=1.00; γ=18.00; γsat=20.00; φ=30.0; c'=0.0; δ=0.0		KGM trafik eşdeğer sürşarjı	0.000	kPa	TBDY r	1.500	-
T3	h=1.00; γ=18.00; γsat=20.00; φ=30.0; c'=0.0; δ=0.0		Arka su yüksekliği	0.000	m	Su geçirgenliği	permeable	-
T4	h=1.00; γ=18.00; γsat=20.00; φ=30.0; c'=0.0; δ=0.0		Ön su yüksekliği	0.000	m	Yüksek boşluk suyu basıncı artış riski	Hayır	-
Dolgu γ	18.000	kN/m³	Pasif direnç	Hayır	-	Yerel zemin sınıfı	ZC	-
Dolgu γsat	20.000	kN/m³	Hesaba alınan pasif yükseklik	0.000	m	DTS	3	-
Dolgu φ	30.000	°	Pasif azaltma	0.550	-	Global stabilite	Evet	-
Dolgu c	0.000	kPa	Taban φb	28.000	°	Global zemin davranışı	drained	-
Temel γ	19.000	kN/m³	Taban cb	0.000	kPa			
Temel γsat	20.000	kN/m³	qizin	310.000	kPa			
Temel φ	28.000	°	FS kayma sınırı	1.300	-			
Temel c	3.000	kPa	FS devrilme sınırı	1.500	-			
			Kaldırma basıncı	Hayır	-			
			Kaldırma azaltma	1.000	-			
			Oyulma kontrolü	Hayır	-			
			Oyulma derinliği	0.000	m			

5. Hesap katsayıları

Katsayı	Değer
Ka	0.181263
Ka_d_minus	0.396314
Ka_d_plus	0.341663
Ka_static	0.181263
Kp	0.000000
body_inertia_fx	57.705842
body_inertia_fy	28.852921
body_weight	270.496135
kh	0.213333
kv	0.106667
layer_count	4.000000
theta_minus	13.431029
theta_plus	10.911128

6. Dış stabilite sonuçları

Yük durumu	N	T_D	FS kayma	Kayma	FS devrilme	Devrilme	qtoe	qheel	qmax (fiz.)	qel,burun	qel,topuk	Taşıma	e	Bileşke
Statik	258.071	31.891	5.966	UYGUN	5.322	UYGUN	80.842	55.451	80.84	80.84	55.45	UYGUN	0.1176	Evet
Deprem (1-kv)	234.607	123.774	1.436	UYGUN TBDY	1.531	UYGUN TBDY	187.502	0.000	187.50	165.93	-42.03	UYGUN	1.0594	Evet
Deprem (1+kv)	290.180	116.822	1.775	UYGUN TBDY	1.921	UYGUN TBDY	187.520	0.000	187.52	181.26	-28.01	UYGUN	0.8619	Evet

Yük durumu	e (m)	Eksantrisite / Temas	Taşıma
Statik	0.1176	UYGUN / TAM TEMAS	UYGUN
Deprem (1-kv)	1.0594	UYGUN / KISMİ TEMAS	UYGUN
Deprem (1+kv)	0.8619	UYGUN / KISMİ TEMAS	UYGUN

Fiziksel qmax yalnız basınç teması kurulabilen yük durumlarında tanımlıdır. Bileşke taban dışında ise qel değerleri çekme alabilen işaretli elastik çözümün bilgisel gerilmeleridir; fiziksel taban basıncı ve taşıma gücü kontrolünün yerine geçmez.

Taban teması ve fiziksel denge açıklaması

Eksantrisite/temas: UYGUN / TAM TEMAS; xR=1.7759 m, Bc=3.7870 m (%100.0 temas), qmax=80.84 kPa / qizin=310.00 kPa; UYGUN.

Eksantrisite/temas: UYGUN / KISMI TEMAS; $x_R=0.8341$ m, $B_c=2.5024$ m (%66.1 temas), $q_{max}=187.50$ kPa / $q_{izin}=310.00$ kPa; UYGUN.

Eksantrisite/temas: UYGUN / KISMİ TEMAS; $xR=1.0316$ m, $Bc=3.0949$ m (%81.7 temas), $q_{max}=187.52$ kPa / $q_{izin}=310.00$ kPa; UYGUN.

8. Ara kesit / yatay derz kontrolleri

Durum	Kot	b	N	T	FS kayma	FS devrilme	σmin	σmax	Sonuç
Statik	1.70	2.690	81.712	10.907	17.577	5.479	8.784	51.968	UYGUN
Deprem (1-kv)	1.70	2.690	68.714	39.721	3.296	1.587	0.000	82.971	UYGUN
Deprem (1+kv)	1.70	2.690	86.461	41.152	3.878	2.011	0.000	87.302	UYGUN
Statik	3.40	1.100	8.689	1.109	55.078	11.758	2.668	13.130	UYGUN
Deprem (1-kv)	3.40	1.100	7.627	4.207	12.814	2.543	0.000	15.704	UYGUN
Deprem (1+kv)	3.40	1.100	9.493	4.326	13.583	3.734	0.000	18.215	UYGUN

9. Global stabilite / toptan göçme

Durum	FS	Sınır	Sonuç
Statik	2.122	1.500	UYGUN
Deprem	1.446	1.100	UYGUN

10. Yük bileşenleri

Statik



Yük	H kN/m	V kN/m	x m	y m	Kategori
Taş duvar öz ağırlığı	0.000	270.496	1.586	1.009	weight
Tabakalı aktif zemin itkisi	23.352	-10.731	3.053	1.286	earth
Tabakalı sürşarj itkisi	6.513	-2.556	3.030	1.908	surcharge


 STATİK RAPOR v1.0.1	MÜHENDİS: - TARİH: 12.10.2026	PROJE: Taş İstinat Duvarı Hesabı DUVAR: TAŞ İSTİNAT DUVARI	RAPOR TAŞ İSTİNAT DUVARI STATİK HESAP RAPORU
--	----------------------------------	---	---

Deprem (1-kv)					
Yük	H kN/m	V kN/m	x m	y m	Kategori
Taş duvar öz ağırlığı	0.000	270.496	1.586	1.009	weight
Taş gövde deprem ataleti (minus)	57.706	-28.853	1.586	1.009	seismic
TBDY tabakalı statik aktif itki	23.352	-10.731	3.053	1.286	earth
TBDY tabakalı statik sürşarj	6.513	-2.556	3.030	1.908	surcharge
TBDY tabakalı dinamik artım (minus)	27.791	-12.176	3.030	1.950	seismic

Deprem (1+kv)					
Yük	H kN/m	V kN/m	x m	y m	Kategori
Taş duvar öz ağırlığı	0.000	270.496	1.586	1.009	weight
Taş gövde deprem ataleti (plus)	57.706	28.853	1.586	1.009	seismic
TBDY tabakalı statik aktif itki	23.352	-10.731	3.053	1.286	earth
TBDY tabakalı statik sürşarj	6.513	-2.556	3.030	1.908	surcharge
TBDY tabakalı dinamik artım (plus)	31.873	-14.024	3.030	1.950	seismic

12. Metraj ve maliyet					
İmalat	Birim	Miktar	Hesap detayı	Birim fiyat	Tutar
Taş duvar	m³	122.9528	12.295 m² kesit × 10.00 m; 0 tam ano × 12.10 m + 10.00 m kısmi ano	0.00	0.00
Kargir harcı	m³	15.9839	122.953 m³ brüt kargir × 0.130 m³/m³ (kullanıcı oranı)	0.00	0.00
Kazı	m³	32.6008	trapez kazı: b_alt=5.31 m, b_üst=5.55 m, d=0.60 m, L=10.00 m	0.00	0.00
Grobeton	m³	3.9135	Otomatik uygulama detayı: Σ(çizgi boyu × kalınlık) × duvar boyu	0.00	0.00
Drenaj çakılı	m³	13.6281	Arka yüz poligonu alanı × duvar boyu; manuel detayda çizgi × kalınlık	0.00	0.00
Geotekstil	m²	52.7519	Otomatik uygulama detayı: Σ(geotekstil çizgi boyu) × duvar boyu	0.00	0.00
Drenaj borusu	m	10.0000	Otomatik uygulama detayı: 1 boyuna drenaj hattı × 10.00 m	0.00	0.00
Barbakan	adet	12.0000	Otomatik uygulama detayı: 2 görünür sıra × 6 adet/sıra	0.00	0.00
TOPLAM	TL		Kullanıcı birim fiyatları		0.00






13A. ŞEV STABİLİTESİ HESAPLARI – DİLİM DİYAGRAMLARI

Tarama bilgisi	Değer
Denenen kayma dairesi	450
Geçerli kayma dairesi	70
Statik sınır FS	1.500
Deprem sınırı FS	1.100


Yük durumu	FS	Sınır	Sonuç	Mx (m)	My (m)	R (m)
DEPREMSİZ / STATİK	2.122	1.500	UYGUN	3.21	8.34	10.31
DEPREMLİ (1-kv)	1.446	1.100	UYGUN	2.55	12.99	14.61
DEPREMLİ (1+kv)	1.513	1.100	UYGUN	2.55	12.99	14.61



No	x-sol (m)	x-sağ (m)	b (m)	α (°)	W (kN/m)	u (kPa)	c (kPa)	φ (°)
1	-6.52	-5.99	0.531	66.98	6.21	0.00	0.00	30.00
2	-5.99	-5.46	0.531	60.23	15.72	0.00	0.00	30.00
3	-5.46	-4.93	0.531	54.70	23.02	0.00	0.00	30.00
4	-4.93	-4.40	0.531	49.85	28.95	0.00	0.00	30.00
5	-4.40	-3.87	0.531	45.46	33.89	0.00	0.00	30.00
6	-3.87	-3.33	0.531	41.39	38.07	0.00	0.00	30.00
7	-3.33	-2.80	0.531	37.56	41.62	0.00	0.00	30.00
8	-2.80	-2.27	0.531	33.92	44.77	0.00	3.00	28.00
9	-2.27	-1.74	0.531	30.43	47.51	0.00	3.00	28.00
10	-1.74	-1.21	0.531	27.06	49.83	0.00	3.00	28.00
11	-1.21	-0.68	0.531	23.79	51.75	0.00	3.00	28.00
12	-0.68	-0.15	0.531	20.60	53.31	0.00	3.00	28.00
13	-0.15	0.38	0.531	17.47	58.60	0.00	3.00	28.00
14	0.38	0.91	0.531	14.40	63.47	0.00	3.00	28.00
15	0.91	1.45	0.531	11.37	64.98	0.00	3.00	28.00
16	1.45	1.98	0.531	8.37	66.18	0.00	3.00	28.00
17	1.98	2.51	0.531	5.40	55.13	0.00	3.00	28.00
18	2.51	3.04	0.531	2.44	34.31	0.00	3.00	28.00
19	3.04	3.57	0.531	-0.52	22.19	0.00	3.00	28.00
20	3.57	4.10	0.531	-3.47	21.01	0.00	3.00	28.00
21	4.10	4.63	0.531	-6.43	20.27	0.00	3.00	28.00
22	4.63	5.16	0.531	-9.42	19.52	0.00	3.00	28.00
23	5.16	5.70	0.531	-12.42	18.49	0.00	3.00	28.00
24	5.70	6.23	0.531	-15.47	17.16	0.00	3.00	28.00
25	6.23	6.76	0.531	-18.55	15.52	0.00	3.00	28.00
26	6.76	7.29	0.531	-21.70	13.56	0.00	3.00	28.00
27	7.29	7.82	0.531	-24.92	11.25	0.00	3.00	28.00
28	7.82	8.35	0.531	-28.22	8.57	0.00	3.00	28.00
29	8.35	8.88	0.531	-31.63	5.48	0.00	3.00	28.00
30	8.88	9.41	0.531	-35.17	1.95	0.00	3.00	28.00

DEPREMLİ (1-kv) — kritik kayma dairesi / dilimler

DEPREMLİ (1-kv) - FS=1.446




30 dilim | R=14.61 m | kh=0.160 | kv=0.080

Depremli kritik kayma dairesi ve dilimler: gerçek dilim bölünmeleri | (1-kv) ve (1+kv) çözümleri ayrı kontrol edilir | FS=1.446 | sınır=1.100 | UYGUN | R=14.606 m | 30 dilim | kh=0.160 | kv=0.080

No	x-sol (m)	x-sağ (m)	b (m)	α (°)	W (kN/m)	u (kPa)	c (kPa)	φ (°)
1	-9.89	-9.25	0.644	56.18	5.35	0.00	0.00	30.00
2	-9.25	-8.61	0.644	51.87	14.68	0.00	0.00	30.00
3	-8.61	-7.96	0.644	47.94	22.61	0.00	0.00	30.00
4	-7.96	-7.32	0.644	44.29	29.43	0.00	0.00	30.00
5	-7.32	-6.68	0.644	40.86	35.36	0.00	0.00	30.00
6	-6.68	-6.03	0.644	37.60	40.53	0.00	0.00	30.00
7	-6.03	-5.39	0.644	34.47	45.03	0.00	0.00	30.00
8	-5.39	-4.75	0.644	31.46	48.95	0.00	0.00	30.00
9	-4.75	-4.10	0.644	28.54	52.34	0.00	0.00	30.00
10	-4.10	-3.46	0.644	25.70	55.35	0.00	3.00	28.00
11	-3.46	-2.81	0.644	22.93	57.99	0.00	3.00	28.00
12	-2.81	-2.17	0.644	20.22	60.18	0.00	3.00	28.00
13	-2.17	-1.53	0.644	17.55	61.96	0.00	3.00	28.00
14	-1.53	-0.88	0.644	14.92	63.33	0.00	3.00	28.00
15	-0.88	-0.24	0.644	12.32	64.32	0.00	3.00	28.00
16	-0.24	0.40	0.644	9.74	69.29	0.00	3.00	28.00
17	0.40	1.05	0.644	7.19	75.08	0.00	3.00	28.00
18	1.05	1.69	0.644	4.65	76.31	0.00	3.00	28.00
19	1.69	2.33	0.644	2.12	67.17	0.00	3.00	28.00
20	2.33	2.98	0.644	-0.40	49.72	0.00	3.00	28.00
21	2.98	3.62	0.644	-2.93	22.38	0.00	3.00	28.00
22	3.62	4.26	0.644	-5.46	20.30	0.00	3.00	28.00
23	4.26	4.91	0.644	-8.01	19.19	0.00	3.00	28.00
24	4.91	5.55	0.644	-10.56	17.90	0.00	3.00	28.00
25	5.55	6.20	0.644	-13.14	16.25	0.00	3.00	28.00
26	6.20	6.84	0.644	-15.75	14.22	0.00	3.00	28.00
27	6.84	7.48	0.644	-18.40	11.81	0.00	3.00	28.00
28	7.48	8.13	0.644	-21.08	8.98	0.00	3.00	28.00
29	8.13	8.77	0.644	-23.81	5.73	0.00	3.00	28.00
30	8.77	9.41	0.644	-26.60	2.03	0.00	3.00	28.00

DEPREMLİ (1+kv) — kritik kayma dairesi / dilimler

DEPREMLİ (1+kv) - FS=1.513



30 dilim | R=14.61 m | kh=0.160 | kv=-0.080

Depremli kritik kayma dairesi ve dilimler: gerçek dilim bölünmeleri | (1-kv) ve (1+kv) çözümleri ayrı kontrol edilir | FS=1.513 | sınır=1.100 | UYGUN | R=14.606 m | 30 dilim | kh=0.160 | kv=-0.080

No	x-sol (m)	x-sağ (m)	b (m)	α (°)	W (kN/m)	u (kPa)	c (kPa)	φ (°)
1	-9.89	-9.25	0.644	56.18	5.35	0.00	0.00	30.00
2	-9.25	-8.61	0.644	51.87	14.68	0.00	0.00	30.00
3	-8.61	-7.96	0.644	47.94	22.61	0.00	0.00	30.00
4	-7.96	-7.32	0.644	44.29	29.43	0.00	0.00	30.00
5	-7.32	-6.68	0.644	40.86	35.36	0.00	0.00	30.00
6	-6.68	-6.03	0.644	37.60	40.53	0.00	0.00	30.00
7	-6.03	-5.39	0.644	34.47	45.03	0.00	0.00	30.00
8	-5.39	-4.75	0.644	31.46	48.95	0.00	0.00	30.00
9	-4.75	-4.10	0.644	28.54	52.34	0.00	0.00	30.00
10	-4.10	-3.46	0.644	25.70	55.35	0.00	3.00	28.00
11	-3.46	-2.81	0.644	22.93	57.99	0.00	3.00	28.00

 STATİK RAPOR v1.0.1	MÜHENDİS: - TARİH: 12.10.2026	PROJE: Taş İstinat Duvarı Hesabı DUVAR: TAŞ İSTİNAT DUVARI	RAPOR TAŞ İSTİNAT DUVARI STATİK HESAP RAPORU
--	----------------------------------	---	---

No	x-sol (m)	x-sağ (m)	b (m)	α (°)	W (kN/m)	u (kPa)	c (kPa)	φ (°)
12	-2.81	-2.17	0.644	20.22	60.18	0.00	3.00	28.00
13	-2.17	-1.53	0.644	17.55	61.96	0.00	3.00	28.00
14	-1.53	-0.88	0.644	14.92	63.33	0.00	3.00	28.00
15	-0.88	-0.24	0.644	12.32	64.32	0.00	3.00	28.00
16	-0.24	0.40	0.644	9.74	69.29	0.00	3.00	28.00
17	0.40	1.05	0.644	7.19	75.08	0.00	3.00	28.00
18	1.05	1.69	0.644	4.65	76.31	0.00	3.00	28.00
19	1.69	2.33	0.644	2.12	67.17	0.00	3.00	28.00
20	2.33	2.98	0.644	-0.40	49.72	0.00	3.00	28.00
21	2.98	3.62	0.644	-2.93	22.38	0.00	3.00	28.00
22	3.62	4.26	0.644	-5.46	20.30	0.00	3.00	28.00
23	4.26	4.91	0.644	-8.01	19.19	0.00	3.00	28.00
24	4.91	5.55	0.644	-10.56	17.90	0.00	3.00	28.00
25	5.55	6.20	0.644	-13.14	16.25	0.00	3.00	28.00
26	6.20	6.84	0.644	-15.75	14.22	0.00	3.00	28.00
27	6.84	7.48	0.644	-18.40	11.81	0.00	3.00	28.00
28	7.48	8.13	0.644	-21.08	8.98	0.00	3.00	28.00
29	8.13	8.77	0.644	-23.81	5.73	0.00	3.00	28.00
30	8.77	9.41	0.644	-26.60	2.03	0.00	3.00	28.00

Kumlu/kohezyonsuz veya drenajlı zemin için TBDY 16.13.5 doğrultusunda efektif gerilme c'-phi' modeli kullanılmıştır.

14. Uyarılar / model notları

- Pasif direnç KAPALI: kayıtlı ön zemin/pasif yüksekliği (2.40 m) hesapta 0.00 m kabul edildi. Kayma, devrilme ve şev stabilitesi hesabı ile kritik daire diyagramına bu yükseklik aktarılmaz. Gerçek ön arazi topoğrafyası ayrı tanımlanmalıdır.
- Depremlı taban kayma/devirme durumlarında klasik FS değerleri bilgi amaçlıdır; uygunluk TBDY §16.8.4 kayma tasarım direnci ve §16.12.1.1 devrilme kontrolü ile verilir. Statik/deprem dışı yük durumlarında kullanıcı tanımlı klasik FS sınırları uygulanır.
- Çekirdek dışı eksantrisite tek başına yetersizlik değildir: çekmesiz kısmi temas Bc ve fiziksel qmax ile kontrol edilir. Kayma, devrilme, zemin dayanımı ve kurum gerekleri ayrı sağlanmalıdır.
- Ara derzlerde çekirdek dışı eksantrisite: çekme taşımayan kısmi temas modeli uygulanmıştır. Basing, kayma ve devrilme ayrı denetlenir.
- KGM tip geometri kullanıcı tarafından sağlanan taramadaki h-K bağıntılarıyla oluşturulmuştur; K değeri manuel girilmiştir ve proje müellifi tarafından KGM cetvelinden doğrulanmalıdır.
- KGM parçalı arka yüz için zemin itkisi katsayısı mevcut tek-düzlem motorunda eşdeğer arka yüz açısı ψ ile hesaplanır; kuvvet uygulama noktaları gerçek parçalı yüz üzerindedir.
- KGM 1/5 eğimli tabanda kayma ve taban basıncı tabana paralel/normal eksenlerde çözülmüştür (Ltaban=3.787 m).

Formüller ve Ara Hesaplar

Hesap motorundaki sonuçların MathJax ile izlenebilir gösterimi

15. Temel bağıntılar

Hesapta dikkate alınan etkin taş kesit alanı

$$A = A_g + A_f + A_h$$

Ag=9.2317, Af=2.4138, Ah=0.6498 ⇒ A=12.2953 m²; imalat alanı=12.2953 m²

Taş duvar öz ağırlığı

$$W = A \gamma_m$$

12.2953 × 22.000 = 270.496 kN/m

Birleşik ağırlık merkezi

$$x_G = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i}, \quad y_G = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$$

xG=1.5863 m, yG=1.0090 m

Aktif zemin itkisi

$$p_{a,0}(z) = \max\left[0, K_a \sigma'_v(z) - 2c' \sqrt{K_a}\right], \quad p_q(z) = \max\left[0, K_a(\sigma'_v(z) + q) - 2c' \sqrt{K_a}\right] - p_{a,0}(z), \quad P = \int_0^H p(z) dz$$

Kayma emniyeti

$$FS_{kayma} = \frac{N \tan \varphi_b + c_b L_c + P_{p,t} + \sum |T_i^-|}{\sum T_i^+}$$

Bileşke ve eksantrisite

$$x_R = \frac{M_R - M_O}{N}, \quad e = \frac{B_c}{2} - x_R$$

Çekirdek dışı, bileşke taban içinde

$$L_c = 3(B_c/2 - |e|), \quad q_{maz} = 2N/L_c, \quad q_{min} = 0$$

Çekirdek dışı tek başına ret değildir; temas, basınc, kayma, devrilme ve kurum koşulları bağımsız denetlenir.

Etkin hesap tabanı (70 cm proje sınırı)

$$B_f = B_{t,etkin} + B + B_{h,etkin}, \quad B_{t/h,etkin} = \min(B_{t/h,ger,ek}, 0.70)$$

Hesap: Bf=3.713 m; Bt=0.500; Bh=0.600; tf=0.650; çizim/metraj: Bt=0.500, Bh=0.600 m

KGM topuk boşluğunun otomatik taşla doldurulması - 0.40h kırılmasına kadar üçgen taş kütle

$$A_h = \frac{1}{2} \left| \sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|$$

Köşeler: (B,-d)=(2.6135,-0.5227), (B+Bh,yh)=(3.2135,-0.6427), (xk,0.40h)=(3.0300,1.5600); Ah=0.6498 m², xG,h=2.9523 m, yG,h=0.1315 m. Bu üçgen öz ağırlık, moment, aktif itki temas geometrisi, derz kesitleri ve global stabiliteye dahildir. Gerçek imalat metrajı ayrı hesaplanır.

KGM tip taban geometrisi

$$d_b = \frac{0.60h + 5K}{26}, \quad B = 5d_b, \quad L_b = \sqrt{B^2 + d_b^2}$$

h=3.900, K=2.250, d=0.5227, B=2.613, Lb=3.787

16.1 Yük durumu ara hesabı — Statik									
Yük bileşenleri ve moment katkıları									
Bileşen	H	V	x	y	N,	T,	MR	MO	Kategori
Taş duvar öz ağırlığı	0.000	270.496	1.586	1.009	265.243	-53.049	564.344	0.000	weight
Tabakalı aktif zemin itkisi	23.352	-10.731	3.053	1.286	-5.943	25.003	0.000	81.000	earth
Tabakalı sürçarj itkisi	6.513	-2.556	3.030	1.908	-1.229	6.888	0.000	25.030	surcharge

İstProCad - İstinat Duvarı Hesap ve Çizim Programı - MathJax Teknik Rapor

Sayfa 7/10

Normal kuvvet ara hesabı $N = \sum (V_i \cos \alpha - H_i \sin \alpha)$ ΣN=258.071 kN/m; motor=258.071	Direnen moment $M_R = \sum V_i^+ x_i + \sum H_i^- (y_i - y_{toe}) + M_p$ İz=564.344 kNm/m; motor=564.344
Sürükleyici teğetsel kuvvet $T_D = \sum \max(T_i, 0)$ ΣTD=31.891 kN/m; motor=31.891	Deviren moment $M_O = \sum V_i^- x_i + \sum H_i^+ (y_i - y_{toe})$ İz=106.030 kNm/m; motor=106.030
Sürtünme direnci $R_f = N \tan \varphi_b$ 258.071 · tan(28.000°)=137.219 kN/m	Devrilme güvenliği $FS_{devrilme} = M_R / M_O$ FS=5.322 ≥ 1.500 → UYGUN
Kohezyon direnci $R_c = c_b L_c$ 0.000×3.787=0.000 kN/m (Lc=basınç temas boyu)	Bileşke konumu $x_R = (M_R - M_O) / N$ xR=1.7759 m; e=0.1176 m; Beff=3.5518 m
Toplam kayma direnci $R = R_f + R_c + P_{p,t} + R_{doğrudan}$ R=190.268 kN/m; motor=190.268	Taban elastik ve basınç temas gerilmeleri $q_{el,burun} = \frac{N}{B} + \frac{6(NB/2 - M)}{B^2}, \quad q_{el,topuk} = \frac{N}{B} - \frac{6(NB/2 - M)}{B^2}$ Eksantrisite/temas: UYGUN / TAM TEMAS; xR=1.7759 m, Bc=3.7870 m (%100.0 temas), qmax=80.84 kPa / qizin=310.00 kPa; UYGUN. → UYGUN
Kayma güvenliği $FS_{kayma} = R / T_D$ FS=5.966 ≥ 1.300 → UYGUN	

16.2 Yük durumu ara hesabı — Deprem (1-kv)

Yük bileşenleri ve moment katkıları									
Bileşen	H	V	x	y	N _i	T _i	MR	MO	Kategori
Taş duvar öz ağırlığı	0.000	270.496	1.586	1.009	265.243	-53.049	564.344	0.000	weight
Taş gövde deprem ataleti (minus)	57.706	-28.853	1.586	1.009	-16.976	62.244	0.000	150.159	seismic
TBDY tabakalı statik aktif itki	23.352	-10.731	3.053	1.286	-5.943	25.003	0.000	81.000	earth
TBDY tabakalı statik sürşarj	6.513	-2.556	3.030	1.908	-1.229	6.888	0.000	25.030	surcharge
TBDY tabakalı dinamik artım (minus)	27.791	-12.176	3.030	1.950	-6.489	29.639	0.000	112.458	seismic

Normal kuvvet ara hesabı $N = \sum (V_i \cos \alpha - H_i \sin \alpha)$ ΣN=234.607 kN/m; motor=234.607	Direnen moment $M_R = \sum V_i^+ x_i + \sum H_i^- (y_i - y_{toe}) + M_p$ İz=564.344 kNm/m; motor=564.344
Sürükleyici teğetsel kuvvet $T_D = \sum \max(T_i, 0)$ ΣTD=123.774 kN/m; motor=123.774	Deviren moment $M_O = \sum V_i^- x_i + \sum H_i^+ (y_i - y_{toe})$ İz=368.647 kNm/m; motor=368.647
Sürtünme direnci $R_f = N \tan \varphi_b$ 234.607 · tan(28.000°)=124.743 kN/m	Klasik devrilme FS — bilgi $FS_{devrilme} = M_R / M_O$ FS=1.531; depremlî kabul kriteri aşğıdaki TBDY §16.12.1.1 kontrolüdü.
Kohezyon direnci $R_c = c_b L_c$ 0.000×2.502=0.000 kN/m (Lc=basınç temas boyu)	TBDY tasarım kayması — §16.8.4 $V_{th} \leq R_{th} + 0.30R_{pt}, \quad R_{pt} = R_{pk} / \gamma_{Rp}$ mod=drained; Vth=70.725; Rth=113.402; Rpt=0.000; 0.30Rpt=0.000; oran=1.603 → UYGUN
Toplam kayma direnci $R = R_f + R_c + P_{p,t} + R_{doğrudan}$ R=177.791 kN/m; motor=177.791	TBDY devrilme — §16.12.1.1 $E_{dev} \leq R_{dev} / \gamma_{Rdev}, \quad \gamma_{Rdev} \geq 1.30$ Rdev/Edev=1.531; γRdev=1.30 → UYGUN
Klasik kayma FS — bilgi $FS_{kayma} = R / T_D$ FS=1.436; depremlî kabul kriteri aşğıdaki TBDY §16.8.4 kontrolüdü.	Bileşke konumu $x_R = (M_R - M_O) / N$ xR=0.8341 m; e=1.0594 m; Beff=1.6683 m
	Taban elastik ve basınç temas gerilmeleri $q_{el,burun} = \frac{N}{B} + \frac{6(NB/2 - M)}{B^2}, \quad q_{el,topuk} = \frac{N}{B} - \frac{6(NB/2 - M)}{B^2}$ Eksantrisite/temas: UYGUN / KISMİ TEMAS; xR=0.8341 m, Bc=2.5024 m (%66.1 temas), qmax=187.50 kPa / qizin=310.00 kPa; UYGUN. → UYGUN

16.3 Yük durumu ara hesabı — Deprem (1+kv)

Yük bileşenleri ve moment katkıları									
Bileşen	H	V	x	y	N _i	T _i	MR	MO	Kategori
Taş duvar öz ağırlığı	0.000	270.496	1.586	1.009	265.243	-53.049	564.344	0.000	weight
Taş gövde deprem ataleti (plus)	57.706	28.853	1.586	1.009	39.610	50.927	60.197	89.962	seismic
TBDY tabakalı statik aktif itki	23.352	-10.731	3.053	1.286	-5.943	25.003	0.000	81.000	earth
TBDY tabakalı statik sürşarj	6.513	-2.556	3.030	1.908	-1.229	6.888	0.000	25.030	surcharge
TBDY tabakalı dinamik artım (plus)	31.873	-14.024	3.030	1.950	-7.501	34.004	0.000	129.187	seismic

 STATİK RAPOR v1.0.1	MÜHENDİS: - TARİH: 12.10.2026	PROJE: Taş İstinat Duvarı Hesabı DUVAR: TAŞ İSTİNAT DUVARI	RAPOR TAŞ İSTİNAT DUVARI STATİK HESAP RAPORU
--	----------------------------------	---	---

Etkin alt arka yüz

$$x(y) = x_h + (x_k - x_h) \frac{y - y_h}{y_k - y_h}$$

x(0)=3.1599 m; aktif yük uygulama noktaları bu yüzde çözülür.

20. Kritik sonuç zarfı

Kontrol	Kritik durum	Sonuç	Sınır	Durum
Kayma (klasik FS)	Statik	5.966	>= 1.300	UYGUN
Devrilme (klasik FS)	Statik	5.322	>= 1.500	UYGUN
Taban basıncı — fiziksel qmax	Deprem (1+kv)	187.52 kPa	<= 310.00 kPa	UYGUN
Taban temas dengesi	Tüm yük durumları	3/3 yük durumunda basınç dengesi	Her yük durumunda denge	UYGUN
TBDY tasarım kayma	Deprem (1-kv)	1.603	>= 1.000	UYGUN
TBDY tasarım devrilme R/E	Deprem (1-kv)	1.531	>= 1.300	UYGUN
TBDY tasarım kayma	Deprem (1+kv)	2.199	>= 1.000	UYGUN
TBDY tasarım devrilme R/E	Deprem (1+kv)	1.921	>= 1.300	UYGUN

21. Global stabilite bağıntısı

Bishop sadeleştirilmiş yöntem

$$FS = \frac{\sum \frac{c b + (W - ub) \tan \varphi}{\cos \alpha (1 + \tan \alpha \tan \varphi / FS)}}{\sum W \sin \alpha}$$

Rapor katmanı bağımsız statik çözüm üretmez; hesap motorunun doğrulanmış sonuç nesnesini, tablo, diyagram ve MathJax ara hesap izi olarak sunar. Taş duvar rapor görünümü betonarme istinat duvarı A3 kurumsal şablonuyla eşleştirilmiştir; sürüm bilgisi hesap paketiyle eşzamanlıdır.

SORUMLULUK REDDİ

Bu rapor İstinatProCad tarafından, proje müellifi / kullanıcı tarafından girilen veriler ve seçilen hesap kabulleri esas alınarak otomatik hazırlanmıştır. Girdi verilerinin doğruluğu; zemin ve malzeme parametreleri; yükler; yönetmelik ve tasarım kabulleri; hesap sonuçlarının kontrolü ve mühendislik yorumu; projelendirme, detaylandırma, imalat ve uygulama kararları dahil olmak üzere projenin tüm teknik, mesleki ve hukuki sorumluluğu proje müellifi mühendise aittir. İstinatProCad yazılımı ve rapor çıktıları proje müellifinin mühendislik kontrolü, imzası ve onayının yerine geçmez; yazılım geliştiricisi proje müellifinin bu sorumluluğunu üstlenmez.